



ประกาศเทศบาลตำบลกะทูน
เรื่อง การกำหนดราคาในการจัดจ้างงานก่อสร้าง

ตามที่เทศบาลตำบลกะทูน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณาทิพย์ รियाพันธ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทูน อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ถึงประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ ความจุ ๑๒ ลบ.ม. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๕๒๗,๑๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ภายในวงเงิน ๕๒๖,๖๐๐.-บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) และนายกเทศมนตรีตำบลกะทูน ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัตน์ รियाพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลกะทูน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ แบบบาดาล ถึงประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ ความจุ ๑๒ ลบ.ม. บริเวณบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคณาทิพย์ รียาพันธ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลตำบลกะทูน.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๗,๑๐๐. บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป แบบบาดาล ถึงประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ ความจุ ๑๒ ลบ.ม. ทำตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ ทต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท
 - บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑....ปร.๔.....
 - ๕.๒....ปร.๕.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑...นายโสภณรัฐ ศรีขวัญแก้ว
 - ๖.๒...นางสาวสุภาวดี ปรีชา
 - ๖.๓...นายณเดชน์ คงศักดิ์

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ประเภท ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ถึงประปาเหล็กทรงลูกกอล์ฟ ความจุ ๑๒ ลบ.ม.
- เจ้าของอาคาร
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทูน อำเภอฟิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
- แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๒ แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๔๐๒,๘๑๖	๑.๓๐๗๔	๕๒๖,๖๔๒	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	๐.๐๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	๐.๐๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	๖.๐๐ %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	๗.๐๐ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๒๖,๖๔๒	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน		๕๒๖,๖๐๐	**
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายโสภณรัฐ ศรีขวัญแก้ว)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นางสาวสุภาวดี ปรีชา)

ลงชื่อ กรรมการฯ
(นายณเดชน์ คงศักดิ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ถึงประปาเหล็กลูกกอล์ฟ ความจุ ๒๒ ลบ.ม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบล กะทูน อำเภอ พิบูล จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคารายละ	จำนวนเงิน	ราคารายละ	จำนวนเงิน		
	๑.๒ เสาค้ำเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด ๐.๑๕x๐.๑๕ x ๖ ม.	๑๓	ตัน	๕๐๐	๑๑,๗๐๐	๑๗๖	๒,๒๘๘	๑๓,๙๘๘	
	- สกัหัวเสาเข็ม	๑๓	ตัน	-	-	๑๕๐	๑,๙๕๐	๑,๙๕๐	
	๑.๓ ทรายรอน้ำอัดแน่น	๑	ลบ.ม.	๒๗๐	๓๓๓	๙๙	๑๒๖	๔๖๙	
	๑.๔ คอนกรีตหยาบ	๐	ลบ.ม.	๑,๔๘๐	๕๒๙	๓๙๘	๑๑๕	๕๔๔	
	๑.๕ คอนกรีตโครงสร้าง คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูก ๒๕๐กก/	๓	ลบ.ม.	๒,๑๘๕	๖,๐๐๙	๓๐๖	๘๔๒	๖,๘๕๑	
	๑.๖ แบบหล่อคอนกรีต	๑๐	ตร.ม.	๕๓๒.๑๗	๕,๕๓๒	-	-	๕,๕๓๒	
	- ค่าแรงแบบหล่อ	๑๓	ตร.ม.	-	-	๑๓๓	๑,๗๒๙	๑,๗๒๙	
	- ไม้คร่า	๔	ลบ.ฟ.	๕๓๒.๑๗	๒,๐๗๕	-	-	๒,๐๗๕	
	- ตะปู	๕	กก.	๕๑.๔๐	๒๕๗	-	-	๒๕๗	
	๑.๗ เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก SR ๒๔ Dia ๖ มม.	๒๐	กก.	๒๔.๒๐	๔๘๔	๔	๘๒	๕๖๖	
	- เหล็ก SR ๒๔ Dia ๙ มม.	๗๐	กก.	๒๒	๑,๕๓๗	๕	๒๘๖	๑,๘๒๓	
	- ลวดผูกเหล็ก	๑๐	กก.	๕๗.๙๔	๕๗๙	-	-	๕๗๙	
	- เหล็กแผ่นหนา ๙ มม.	๑	แผ่น	๔,๔๐๙	๔,๔๐๙	-	-	๔,๔๐๙	
	- น็อตสกรูยี่ดิ่งน้ำพร้อมแหวน ฟิงลิค ๗๐ ซม.	๘	ตัว	๘๐	๖๔๐	๒๔	๑๙๒	๘๓๒	
	๑.๘ ถึงประปาเหล็กลูกกอล์ฟ ความจุ ๒๒ ลบ.ม.รวมมอเตอร์จุ่มน้ำ ๑.๕ แรง	๑	ถึง	๑๙๐,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	แรงงาน๓๐%

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบมาตรฐาน ถึงประปาเหล็กทรงลูกบอล ความจุ ๑๒ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๔ ตำบล กะชุน อำเภอ พิบูล จังหวัดนครราชสีมา แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ประตูน้ำบอลลิควาล์ว	๒	อัน	๖๒๔	๑,๒๔๘	๑๘๗	๓๗๔	๑,๖๒๒	
	- นิปเปิ้ล	๒	อัน	๖๒๔	๑,๒๔๘	๑๘๗	๓๗๔	๑,๖๒๒	
	- ยูเนียน	๒	อัน	๖๒๔	๑,๒๔๘	๑๘๗	๓๗๔	๑,๖๒๒	
	- ข้อต่อเหล็ก ๙๐ องศา(GS)	๔	อัน	๖๒๔	๒,๔๙๕	๑๘๗	๓๗๔	๓,๒๕๔	
	- ท่อเหล็ก ขนาด ๖๕ มม.	๑	ท่อน	๑,๒๔๘	๑,๒๔๘	๓๗๔	๓๗๔	๑,๖๒๒	แรงงาน๓๐%
	- ท่อพีวีซี ขนาด ๖๕ มม.	๑	ท่อน	๔๐๗	๔๐๗	๑๒๒	๑๒๒	๕๒๙	
	- ข้อต่อโอบีสำหรับเหล็กกล้าอบสังกะสี ขนาด ๖๕ มม.	๒	อัน	๖๒๔	๑,๒๔๘	๑๘๗	๓๗๔	๑,๖๒๒	ค่าวัสดุ ๕๐%
	- ท่อเหล็ก ขนาด ๕๐ มม.	๑	ท่อน	๘๖๑	๘๖๑	๒๕๘	๒๕๘	๑,๑๑๙	แรงงาน๓๐%
	- ข้อต่อเหล็ก ๙๐ องศา(GS)	๔	อัน	๔๑๒	๑,๖๔๘	๑๒๔	๔๙๔	๒,๑๔๑	ค่าวัสดุ ๕๐%
	- วาล์วกันกลับ	๑	อัน	๔๑๒	๔๑๒	๑๒๔	๑๒๔	๕๓๖	ค่าวัสดุ ๕๐%
	- เช็ควาล์ว	๑	อัน	๔๑๒	๔๑๒	๑๒๔	๑๒๔	๕๓๖	ค่าวัสดุ ๕๐%
	- มาตราวัดน้ำ	๑	อัน	๔๑๒	๔๑๒	๑๒๔	๑๒๔	๕๓๖	ค่าวัสดุ ๕๐%
	- ข้อต่อโอบีสำหรับเหล็กกล้าอบสังกะสี ขนาด ๕๐ มม.	๒	อัน	๔๑๒	๘๒๓	๑๒๔	๒๔๗	๑,๐๗๐	ค่าวัสดุ ๕๐%
	๑.๙ ถึงกรงทราย ขนาด ๔๘ นิ้ว รวมฐานรากถึงกรง	๑	ถึง	๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๓๗,๗๐๐	๓๗,๗๐๐	๙๖,๗๐๐	แรงงาน๓๐%
	๒.๐ ท่อเมนจ่ายน้ำ พีวีซี ขึ้น๘.๕ ขนาด ๕๕ มม. รวมชุดหมุน	๑๐๖	ม.	๔๑	๔,๓๓๔	๔๐	๔,๒๔๐	๘,๕๗๔	
	๒.๑ ข้อต่อสามทาง ๙๐ องศา ลด ขนาด๕๕*๑๘๘ มม.	๑๒	อัน	๙๔	๑,๑๒๘	๒๘	๓๓๗	๑,๔๖๕	ค่าวัสดุ ๕๐%
	๒.๒ ท่อ พีวีซี ขึ้น๘.๕ ขนาด ๑๘ มม.	๑	ม.	๑๒	๑๒	๓๐	๓๐	๔๒	
	๒.๓ ฝาครอบ ขนาด ๑๘ มม.	๑๒	อัน	๒๕	๓๐๐	๗	๘๙	๓๘๖	ค่าวัสดุ ๕๐%
	๓.๐ งานป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์โครงการ	๑	ป้าย	๒,๒๙๕	๒,๒๙๕	-	-	๒,๒๙๕	ค่าวัสดุ ๕๐%
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				๓๐๔,๗๖๘		๙๔,๐๔๘	๔๐๒,๘๑๖	